

- обслуживающий персонал для проведения технического обслуживания и ремонта оборудования.

Если на предприятии нет возможности собственными силами проводить техобслуживание, то предприятие обязано заключить договор на плановое техническое обслуживание со специализированной организацией.

При условии производства работ специализированной организацией, контроль за качеством работ осуществляет лицо, ответственное на предприятии за эксплуатацию оборудования.

Для проведения работ по техобслуживанию установки необходимо иметь пакет эксплуатационной документации, в который входит:

- договор со специализированной организацией на техническое обслуживание и ремонт оборудования;
- инструкцию по эксплуатации;
- перечень регламентных работ технического обслуживания и ремонта;
- план-график технического обслуживания;
- журнал учета технического обслуживания и ремонта;
- должностные инструкции.

Техническая документация должна оформляться в установленном порядке и иметь утверждающие подписи ответственных лиц. Оплата за выполненные работы должна осуществляться согласно заключенному договору на техобслуживание.

Система технического обслуживания должна включать в себя:

- ежемесячное техническое обслуживание, проверка целостности установленных на объекте приборов и оборудования, а также проверка их работоспособности;
- ежеквартальное техническое обслуживание, включая ежемесячное ТО, проверка и чистка всех контактов и разъемных соединений, а также проверка рабочих параметров всех цепей и линий установки;
- ежегодный планово-предупредительный ремонт, полная ревизия и наладка всех приборов и узлов независимо от технического состояния.

#### Сведения об организации производства и ведения монтажных работ

Монтажные работы рекомендуется проводить в следующей последовательности:

- подготовительные работы;
- протяжка и прокладка кабелей и проводов;
- установка приборов, блоков питания, оповещателей и извещателей и др. оборудования.

К подготовительным работам относятся:

- проверка целостности и работоспособности приборов, блоков питания, оповещателей; извещателей;
- подготовка материалов и рабочих мест.

Состояние кабелей и проводов перед их прокладкой должно быть проверено наружным осмотром. Кроме того, должна быть проверена целостность изоляции жил.

Монтажные работы по прокладке линий и установки оборудования должны выполняться с соблюдением мероприятий по ТО и охране труда. Заказчик обеспечивает проведение на объекте мероприятий по охране труда лиц, задействованных при выполнении работ согласно проекта.

Изм.	Кол. уч.	Лист	N док.	Подпись	Дата	Изм. № подл.	Подпись и дата	Взам. инв. №		Пояснительная записка		Лист
										ЭСБ.20-2011-ОС.ПЗ		5