



АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ДУДИНКИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

26.08.2025

№ 99

О внесении изменений в схему теплоснабжения муниципального образования «город Дудинка» до 2036 года

*Опубликовано в печатном издании «Вестник нормативных правовых
актов города Дудинки» от 2 сентября 2025 года № 26 (330)*

Руководствуясь статьей 6 Федерального закона от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении», статьей 14 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Требованиями к порядку разработки и утверждения схем теплоснабжения, утвержденными Постановлением Правительства Российской Федерации от 22.02.2012 № 154, в рамках актуализации схемы теплоснабжения муниципального образования «город Дудинка», Администрация города Дудинки

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в схему теплоснабжения муниципального образования «город Дудинка» до 2036 года, утвержденную постановлением Администрации города Дудинки от 16.06.2025 № 72, следующие изменения:

1.1. Таблицу 4.1.1. изложить в редакции согласно приложению № 1 к настоящему постановлению;

1.2. Таблицу 4.1.2. изложить в редакции согласно приложению № 2 к настоящему постановлению;

1.3. Таблицу 6.5.1. изложить в редакции согласно приложению № 3 к настоящему постановлению;

1.4. Таблицу 9.1.1. изложить в редакции согласно приложению № 4 к настоящему постановлению.

2. Разместить на официальном сайте города Дудинки актуализированную схему теплоснабжения города Дудинки в полном объеме, за исключением сведений, составляющих государственную тайну, и электронной модели схемы теплоснабжения.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы города Дудинки Мойсюк О. А.

**Первый заместитель
Главы города Дудинки**

В. В. Подобед

Приложение № 1
к постановлению Администрации
города Дудинки
от 26.08.2025 № 99

Таблица 4.1.1– Сводный перечень мероприятий по первому варианту

№ п.п.	Наименование мероприятия	Период реализации, гг.		Объем финансирования в ценах лет реализации, тыс. руб. (без НДС)														
		Начало	Окончание	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	Итого	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
Капитальный ремонт сетей теплоснабжения																		
1	Магистраль № 5 распределительные сети трубопровода теплосети № 10: Капитальный ремонт трубопроводов теплоснабжения в районе ул. Дудинской 11 – 19	2025	2025	·	5 583.25	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	5 583.25	
2	Магистраль № 4 распределительные сети трубопровода теплосети № 5: Капитальный ремонт вводных стальных трубопроводов теплоснабжения на ж/д ул. Советская 30, 31, 33, ул. Горького 32А, 34	2026	2027	·	·	6 150.22	6 581.38	·	·	·	·	·	·	·	·	·	12 731.60	
3	Магистраль № 5 распределительные сети трубопровода теплосети № 3: Капитальный ремонт вводных стальных трубопроводов теплоснабжения на ж/д ул. Матросова 9, ул. Островского 12, ул. Матросова 11, ул. Матросова 11 «А», ул. Матросова 11 «Б»	2028	2029	·	·	·	·	7 041.83	7 535.04	·	·	·	·	·	·	·	14 576.87	
4	Магистраль № 5 распределительные сети трубопровода теплосети № 3: Капитальный ремонт вводных стальных трубопроводов теплоснабжения на ж/д ул. Матросова 8,ул. Матросова 8 «А».	2030	2030	·	·	·	·	·	·	2 959.61	·	·	·	·	·	·	2 959.61	
5	Магистраль № 5 распределительные сети трубопровода теплосети № 3: Капитальный ремонт вводных стальных трубопроводов теплоснабжения на ж/д ул. Матросова 10	2030	2030	·	·	·	·	·	·	1 027.48	·	·	·	·	·	·	1 027.48	
6	Магистраль № 5 распределительные сети трубопровода теплосети № 3: Капитальный ремонт вводных стальных трубопроводов теплоснабжения на ж/д ул. Матросова 12	2030	2030	·	·	·	·	·	·	1 027.48	·	·	·	·	·	·	1 027.48	

[illegible]

[illegible]

11	Магистраль № 5 распределительные сети трубопровода теплосети № 10: Модернизация вводных стальных трубопроводов теплоснабжения 2Ду150мм L=22м в коллекторе, 2Ду150мм L=50м по ул. Строителей 1, 2Ду100мм L=35м по ул. Щорса 23А с заменой минераловатной изоляции на ППУ скорлупы	2029	2029	.	.	.	.	.	4 065.46	.	.	.	.	.	.	.	4 065.46
12	Магистраль № 5 распределительные сети трубопровода теплосети № 2: Модернизация вводных стальных трубопроводов теплоснабжения 2Ду80мм L=35м по ул. Матросова 14, 2Ду80мм L=8м по ул. Ленина 39 с заменой минераловатной изоляции на ППУ скорлупы	2029	2029	.	.	.	.	.	1 268.71	.	.	.	.	.	.	.	1 268.71
13	Магистраль № 4 распределительные сети трубопровода теплосети № 3: Модернизация вводных стальных трубопроводов теплоснабжения 2Ду100мм L=55м по ул. Андреевой 5 с заменой минераловатной изоляции на ППУ скорлупы	2029	2029	.	.	.	.	.	1 611.65	.	.	.	.	.	.	.	1 611.65
14	Магистраль № 4 распределительные сети трубопровода теплосети № 3: Модернизация вводных стальных трубопроводов теплоснабжения 2Ду150мм L=65м, 2Ду100мм L=65м по ул. Бегичева 4, 6 с заменой минераловатной изоляции на ППУ скорлупы	2030	2030	.	.	.	.	.	.	4 000.66	.	.	.	.	.	.	4 000.66
15	Магистраль № 4 распределительные сети трубопровода теплосети № 3: Модернизация вводных стальных трубопроводов теплоснабжения 2Ду100мм L=33м по ул. Бегичева 8 с заменой минераловатной изоляции на ППУ скорлупы	2030	2030	.	.	.	.	.	.	1 086.74	.	.	.	.	.	.	1 086.74
16	Магистраль № 4 распределительные сети трубопровода теплосети № 3: Модернизация вводных стальных трубопроводов теплоснабжения 2Ду150мм L=15м, 2Ду100мм L=85м по ул. Бегичева 10 с заменой минераловатной изоляции на ППУ скорлупы	2030	2030	.	.	.	.	.	.	3 235.95	.	.	.	.	.	.	3 235.95
17	Магистраль № 5 распределительные сети трубопровода теплосети № 14: Модернизация вводных стальных трубопроводов теплоснабжения 2Ду150мм L=15м, 2Ду100мм L=40м по ул. Бегичева 14, 2Ду100мм L=60м по ул. Бегичева 12 с заменой минераловатной изоляции на ППУ скорлупы	2030	2030	.	.	.	.	.	.	3 803.00	.	.	.	.	.	.	3 803.00
18	Магистраль № 4 распределительные сети трубопровода теплосети № 3: Модернизация вводных стальных трубопроводов теплоснабжения 2Ду100мм L=33м по ул. Горького 42 с заменой минераловатной изоляции на ППУ скорлупы	2031	2031	.	.	.	.	.	.	.	1 109.67	.	.	.	.	.	1 109.67
19	Магистраль № 4 распределительные сети трубопровода теплосети № 3: Модернизация вводных стальных трубопроводов теплоснабжения 2Ду100мм L=30м по ул. Горького 53 1-2 корп с заменой минераловатной изоляции на ППУ скорлупы	2031	2031	.	.	.	.	.	.	.	924.36	.	.	.	.	.	924.36
20	Магистраль № 4 распределительные сети трубопровода теплосети № 2: Модернизация вводных стальных трубопроводов теплоснабжения 2Ду100мм L=36м по ул. Горького 63 с заменой минераловатной изоляции на ППУ скорлупы	2031	2031	.	.	.	.	.	.	.	1 206.82	.	.	.	.	.	1 206.82

21	Магистраль № 4 распределительные сети трубопровода теплосети № 1: Модернизация вводных стальных трубопроводов теплоснабжения 2Ду100мм L=70м по ул. Горького 65 с заменой минераловатной изоляции на ППУ скорлупы	2031	2031	.	.	.	.	.	.	.	2 241.87	.	.	.	.	.	2 241.87
22	Магистраль № 4 распределительные сети трубопровода теплосети № 3: Модернизация вводных стальных трубопроводов теплоснабжения 2Ду100мм L=55м по ул. Островского 8г с заменой минераловатной изоляции на ППУ скорлупы	2031	2031	.	.	.	.	.	.	.	2 074.53	.	.	.	.	.	2 074.53
23	Магистраль № 4 распределительные сети трубопровода теплосети № 2: Модернизация вводных стальных трубопроводов теплоснабжения 2Ду100мм L=70м по ул. 40 лет Победы 2-4 с заменой минераловатной изоляции на ППУ скорлупы	2031	2031	.	.	.	.	.	.	.	2 302.70	.	.	.	.	.	2 302.70
24	Магистраль № 4 распределительные сети трубопровода теплосети № 2: Модернизация вводных стальных трубопроводов теплоснабжения 2Ду150мм L=47м по ул. 40 лет Победы 2А с заменой минераловатной изоляции на ППУ скорлупы	2031	2031	.	.	.	.	.	.	.	2 345.41	.	.	.	.	.	2 345.41
25	Магистраль № 5 распределительные сети трубопровода теплосети № 12: Модернизация вводных стальных трубопроводов теплоснабжения 2Ду100мм L=20м по ул. Щорса, д. 37 с заменой минераловатной изоляции на ППУ скорлупы	2032	2032	.	.	.	.	.	.	.	.	755.80	.	.	.	.	755.80
26	Магистраль № 5 распределительные сети трубопровода теплосети № 10: Модернизация вводных стальных трубопроводов теплоснабжения 2Ду100мм L=40м по ул. Строителей 10 с заменой минераловатной изоляции на ППУ скорлупы	2032	2032	.	.	.	.	.	.	.	.	1 366.48	.	.	.	.	1 366.48
27	Магистраль № 4 распределительные сети трубопровода теплосети № 3: Модернизация вводных стальных трубопроводов теплоснабжения 2Ду150мм L=90м, 2Ду100мм L=5м по Горького 38 с заменой минераловатной изоляции на ППУ скорлупы	2032	2032	.	.	.	.	.	.	.	.	3 866.61	.	.	.	.	3 866.61
28	Магистраль № 4 распределительные сети трубопровода теплосети № 3: Модернизация вводных стальных трубопроводов теплоснабжения 2Ду150мм L=150м, 2Ду100мм L=27,5м по ул. Горького 40 с заменой минераловатной изоляции на ППУ скорлупы	2032	2032	.	.	.	.	.	.	.	.	7 519.35	.	.	.	.	7 519.35
29	Магистраль № 4 распределительные сети трубопровода теплосети № 3: Модернизация вводных стальных трубопроводов теплоснабжения 2Ду100мм L=70м по ул. Горького 46 с заменой минераловатной изоляции на ППУ скорлупы	2032	2032	.	.	.	.	.	.	.	.	2 377.25	.	.	.	.	2 377.25
30	Магистраль № 4 распределительные сети трубопровода теплосети № 5: Модернизация вводных стальных трубопроводов теплоснабжения 2Ду150мм L=57м по ул. Горького 45, 2Ду100мм L=18м по ул. Горького 47/2 с заменой минераловатной изоляции на ППУ скорлупы	2033	2033	.	.	.	.	.	.	.	.	.	3 244.68	.	.	.	3 244.68

31	Магистраль № 4 распределительные сети трубопровода теплосети № 3: Модернизация вводных стальных трубопроводов теплоснабжения 2Ду100мм L=25м по ул. Андреевой 3 с заменой минераловатной изоляции на ППУ скорлупы	2033	2033	.	.	.	.	.	.	.	.	.	931.97	-	.	.	931.97
32	Магистраль № 5 распределительные сети трубопровода теплосети № 2: Модернизация вводных стальных трубопроводов теплоснабжения 2Ду200мм L=180м по ул. Дудинская 19, 21, 2Ду150мм L=100м по ул. Дудинская 21, 23 с заменой минераловатной изоляции на ППУ скорлупы	2033	2034	.	.	.	.	.	.	.	.	.	12 364.00	4 604.99	.	.	16 968.99
33	Магистраль № 4 распределительные сети трубопровода теплосети № 5: Модернизация вводных стальных трубопроводов теплоснабжения 2Ду150мм L=107,5м, 2Ду100мм L=5м по ул. Горького 45а с заменой минераловатной изоляции на ППУ скорлупы	2033	2033	.	.	.	.	.	.	.	.	.	5 104.96	-	.	.	5 104.96
34	Магистраль № 5 распределительные сети трубопровода теплосети № 13: Модернизация вводных стальных трубопроводов теплоснабжения 2Ду150мм L=70м по ул. Линейная 21А, 23А с заменой минераловатной изоляции на ППУ скорлупы	2034	2034	.	.	.	.	.	.	.	.	.	-	3 152.79	.	.	3 152.79
35	Магистраль № 4 распределительные сети трубопровода теплосети № 3: Модернизация вводных стальных трубопроводов теплоснабжения 2Ду100мм L=33м по ул. Горького 44 с заменой минераловатной изоляции на ППУ скорлупы	2034	2034	.	.	.	.	.	.	.	.	.	-	1 250.38	.	.	1 250.38
36	Магистраль № 4 распределительные сети трубопровода теплосети № 4: Модернизация вводных стальных трубопроводов теплоснабжения 2Ду100мм L=18м по ул. Горького 47 корп 2 с заменой минераловатной изоляции на ППУ скорлупы	2034	2034	.	.	.	.	.	.	.	.	.	-	659.78	.	.	659.78
37	Магистраль № 4 распределительные сети трубопровода теплосети № 5: Модернизация вводных стальных трубопроводов теплоснабжения 2Ду100мм L=37,5 м по ул. Горького 32 с заменой минераловатной изоляции на ППУ скорлупы	2035	2035	.	.	.	.	.	.	.	.	.	-	-	1 498.92	.	1 498.92
38	Магистраль № 4 распределительные сети трубопровода теплосети № 4: Модернизация вводных стальных трубопроводов теплоснабжения 2Ду100мм L=55м по ул. Горького 36 с заменой минераловатной изоляции на ППУ скорлупы	2035	2035	.	.	.	.	.	.	.	.	.	-	-	2 067.07	.	2 067.07
39	Магистраль № 5 распределительные сети трубопровода теплосети: Модернизация магистрального стального трубопровода теплоснабжения 2Ду600мм L=31 м от точ. 1 до точ. 2, 2Ду400мм L=40м от точ. 2 до точ. 3 по ул. Матросова в районе дома № 14, 2Ду100мм L=8м от точ. 4 по ул. Матросова 14 до точ. 5 по ул. Всесвятского 1 с заменой минераловатной изоляции на ППУ скорлупы	2035	2036	.	.	.	.	.	.	.	.	.	-	-	5 852.64	6 426.01	12 278.65
	Итого модернизация сетей теплоснабжения			0.00	0.00	0.00	22 050.11	22 958.69	23 963.75	24 865.58	26 398.93	26 906.59	28 562.11	29 358.09	30 213.81	32 236.91	267 514.57

-	Итого по МО г. Дудинка (без учета НДС)	-	-	0.00	5 583.25	6 150.22	28 631.49	30 000.52	31 498.79	32 927.37	35 025.36	36 136.96	38 438.72	39 925.89	41 521.56	44 336.12	370 176.25
-	НДС	-	-	0.00	1 116.65	1 230.04	5 726.30	6 000.10	6 299.76	6 585.47	7 005.07	7 227.39	7 687.74	7 985.18	8 304.31	8 867.22	74 035.25
-	Итого по МО г. Дудинка (с учетом НДС)	-	-	0.00	6 699.90	7 380.26	34 357.79	36 000.62	37 798.55	39 512.84	42 030.43	43 364.35	46 126.46	47 911.07	49 825.87	53 203.34	444 211.50

Приложение № 2
к постановлению Администрации
города Дудинки
от 26.08.2025 № 99

Таблица 4.1.2 – Сводный перечень мероприятий по второму варианту

№ п.п.	Наименование мероприятия	Период реализации, гг.		Объем финансирования в ценах лет реализации, тыс. руб. (без НДС)														
		Начало	Окончание	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	Итого	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
Капитальный ремонт сетей теплоснабжения																		
1	Магистраль № 5 распределительные сети трубопровода теплосети № 10: Капитальный ремонт трубопроводов теплоснабжения в районе ул. Дудинской 11 – 19	2025	2025	.	5 583.25	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	5 583.25	
2	Магистраль № 4 распределительные сети трубопровода теплосети № 5: Капитальный ремонт вводных стальных трубопроводов теплоснабжения на ж/д ул. Советская 30, 31, 33, ул. Горького 32А, 34	2026	2027	.	.	6 150.22	6 581.38	.	.	.	.	.	.	.	.	.	12 731.60	
3	Магистраль № 5 распределительные сети трубопровода теплосети № 3: Капитальный ремонт вводных стальных трубопроводов теплоснабжения на ж/д ул. Матросова 9, ул. Островского 12, ул. Матросова 11, ул. Матросова 11 «А», ул. Матросова 11 «Б»	2028	2029	.	.	.	.	7 041.83	7 535.04	.	.	.	.	.	.	.	14 576.87	
4	Магистраль № 5 распределительные сети трубопровода теплосети № 3: Капитальный ремонт вводных стальных трубопроводов теплоснабжения на ж/д ул. Матросова 8,ул. Матросова 8 «А».	2030	2030	.	.	.	.	.	.	2 959.61	.	.	.	.	.	.	2 959.61	
5	Магистраль № 5 распределительные сети трубопровода теплосети № 3: Капитальный ремонт вводных стальных трубопроводов теплоснабжения на ж/д ул. Матросова 10	2030	2030	.	.	.	.	.	.	1 027.48	.	.	.	.	.	.	1 027.48	
6	Магистраль № 5 распределительные сети трубопровода теплосети № 3: Капитальный ремонт вводных стальных трубопроводов теплоснабжения на ж/д ул. Матросова 12	2030	2030	.	.	.	.	.	.	1 027.48	.	.	.	.	.	.	1 027.48	
7	Магистраль № 5 распределительные сети трубопровода теплосети № 12: Капитальный ремонт вводных стальных трубопроводов теплоснабжения на ж/д ул. Щорса, 39, ул. Щорса 39/1	2030	2031	.	.	.	.	.	.	3 047.22	3 027.74	.	.	.	.	.	6 074.96	

[illegible]

[illegible]

11	Магистраль № 5 распределительные сети трубопровода теплосети № 10: Модернизация вводных стальных трубопроводов теплоснабжения 2Ду150мм L=22м в коллекторе, 2Ду150мм L=50м по ул. Строителей 1, 2Ду100мм L=35м по ул. Щорса 23А с заменой минераловатной изоляции на ППУ скорлупы	2029	2029	.	.	.	.	.	4 065.46	.	.	.	.	.	.	.	4 065.46
12	Магистраль № 5 распределительные сети трубопровода теплосети № 2: Модернизация вводных стальных трубопроводов теплоснабжения 2Ду80мм L=35м по ул. Матросова 14, 2Ду80мм L=8м по ул. Ленина 39 с заменой минераловатной изоляции на ППУ скорлупы	2029	2029	.	.	.	.	.	1 268.71	.	.	.	.	.	.	.	1 268.71
13	Магистраль № 4 распределительные сети трубопровода теплосети № 3: Модернизация вводных стальных трубопроводов теплоснабжения 2Ду100мм L=55м по ул. Андреевой 5 с заменой минераловатной изоляции на ППУ скорлупы	2029	2029	.	.	.	.	.	1 611.65	.	.	.	.	.	.	.	1 611.65
14	Магистраль № 4 распределительные сети трубопровода теплосети № 3: Модернизация вводных стальных трубопроводов теплоснабжения 2Ду150мм L=65м, 2Ду100мм L=65м по ул. Бегичева 4, 6 с заменой минераловатной изоляции на ППУ скорлупы	2030	2030	.	.	.	.	.	.	4 000.66	.	.	.	.	.	.	4 000.66
15	Магистраль № 4 распределительные сети трубопровода теплосети № 3: Модернизация вводных стальных трубопроводов теплоснабжения 2Ду100мм L=33м по ул. Бегичева 8 с заменой минераловатной изоляции на ППУ скорлупы	2030	2030	.	.	.	.	.	.	1 086.74	.	.	.	.	.	.	1 086.74
16	Магистраль № 4 распределительные сети трубопровода теплосети № 3: Модернизация вводных стальных трубопроводов теплоснабжения 2Ду150мм L=15м, 2Ду100мм L=85м по ул. Бегичева 10 с заменой минераловатной изоляции на ППУ скорлупы	2030	2030	.	.	.	.	.	.	3 235.95	.	.	.	.	.	.	3 235.95
17	Магистраль № 5 распределительные сети трубопровода теплосети № 14: Модернизация вводных стальных трубопроводов теплоснабжения 2Ду150мм L=15м, 2Ду100мм L=40м по ул. Бегичева 14, 2Ду100мм L=60м по ул. Бегичева 12 с заменой минераловатной изоляции на ППУ скорлупы	2030	2030	.	.	.	.	.	.	3 803.00	.	.	.	.	.	.	3 803.00
18	Магистраль № 4 распределительные сети трубопровода теплосети № 3: Модернизация вводных стальных трубопроводов теплоснабжения 2Ду100мм L=33м по ул. Горького 42 с заменой минераловатной изоляции на ППУ скорлупы	2031	2031	.	.	.	.	.	.	.	1 109.67	.	.	.	.	.	1 109.67
19	Магистраль № 4 распределительные сети трубопровода теплосети № 3: Модернизация вводных стальных трубопроводов теплоснабжения 2Ду100мм L=30м по ул. Горького 53 1-2 корп с заменой минераловатной изоляции на ППУ скорлупы	2031	2031	.	.	.	.	.	.	.	924.36	.	.	.	.	.	924.36

20	Магистраль № 4 распределительные сети трубопровода теплосети № 2: Модернизация вводных стальных трубопроводов теплоснабжения 2Ду100мм L=36м по ул. Горького 63 с заменой минераловатной изоляции на ППУ скорлупы	2031	2031	.	.	.	.	.	.	.	1 206.82	.	.	.	.	.	1 206.82
21	Магистраль № 4 распределительные сети трубопровода теплосети № 1: Модернизация вводных стальных трубопроводов теплоснабжения 2Ду100мм L=70м по ул. Горького 65 с заменой минераловатной изоляции на ППУ скорлупы	2031	2031	.	.	.	.	.	.	.	2 241.87	.	.	.	.	.	2 241.87
22	Магистраль № 4 распределительные сети трубопровода теплосети № 3: Модернизация вводных стальных трубопроводов теплоснабжения 2Ду100мм L=55м по ул. Островского 8г с заменой минераловатной изоляции на ППУ скорлупы	2031	2031	.	.	.	.	.	.	.	2 074.53	.	.	.	.	.	2 074.53
23	Магистраль № 4 распределительные сети трубопровода теплосети № 2: Модернизация вводных стальных трубопроводов теплоснабжения 2Ду100мм L=70м по ул. 40 лет Победы 2-4 с заменой минераловатной изоляции на ППУ скорлупы	2031	2031	.	.	.	.	.	.	.	2 302.70	.	.	.	.	.	2 302.70
24	Магистраль № 4 распределительные сети трубопровода теплосети № 2: Модернизация вводных стальных трубопроводов теплоснабжения 2Ду150мм L=47м по ул. 40 лет Победы 2А с заменой минераловатной изоляции на ППУ скорлупы	2031	2031	.	.	.	.	.	.	.	2 345.41	.	.	.	.	.	2 345.41
25	Магистраль № 5 распределительные сети трубопровода теплосети № 12: Модернизация вводных стальных трубопроводов теплоснабжения 2Ду100мм L=20м по ул. Щорса, д. 37 с заменой минераловатной изоляции на ППУ скорлупы	2032	2032	.	.	.	.	.	.	.	.	755.80	.	.	.	.	755.80
26	Магистраль № 5 распределительные сети трубопровода теплосети № 10: Модернизация вводных стальных трубопроводов теплоснабжения 2Ду100мм L=40м по ул. Строителей 10 с заменой минераловатной изоляции на ППУ скорлупы	2032	2032	.	.	.	.	.	.	.	.	1 366.48	.	.	.	.	1 366.48
27	Магистраль № 4 распределительные сети трубопровода теплосети № 3: Модернизация вводных стальных трубопроводов теплоснабжения 2Ду150мм L=90м, 2Ду100мм L=5м по Горького 38 с заменой минераловатной изоляции на ППУ скорлупы	2032	2032	.	.	.	.	.	.	.	.	3 866.61	.	.	.	.	3 866.61
28	Магистраль № 4 распределительные сети трубопровода теплосети № 3: Модернизация вводных стальных трубопроводов теплоснабжения 2Ду150мм L=150м, 2Ду100мм L=27,5м по ул. Горького 40 с заменой минераловатной изоляции на ППУ скорлупы	2032	2032	.	.	.	.	.	.	.	.	7 519.35	.	.	.	.	7 519.35
29	Магистраль № 4 распределительные сети трубопровода теплосети № 3: Модернизация вводных стальных трубопроводов теплоснабжения 2Ду100мм L=70м по ул. Горького 46 с заменой минераловатной изоляции на ППУ скорлупы	2032	2032	.	.	.	.	.	.	.	.	2 377.25	.	.	.	.	2 377.25

30	Магистраль № 4 распределительные сети трубопровода теплосети № 5: Модернизация вводных стальных трубопроводов теплоснабжения 2Ду150мм L=57м по ул. Горького 45, 2Ду100мм L=18м по ул. Горького 47/2 с заменой минераловатной изоляции на ППУ скорлупы	2033	2033	.	.	.	.	.	.	.	.	.	3 244.68	.	.	.	3 244.68
31	Магистраль № 4 распределительные сети трубопровода теплосети № 3: Модернизация вводных стальных трубопроводов теплоснабжения 2Ду100мм L=25м по ул. Андреевой 3 с заменой минераловатной изоляции на ППУ скорлупы	2033	2033	.	.	.	.	.	.	.	.	.	931.97	.	.	.	931.97
32	Магистраль № 5 распределительные сети трубопровода теплосети № 2: Модернизация вводных стальных трубопроводов теплоснабжения 2Ду200мм L=180м по ул. Дудинская 19, 21, 2Ду150мм L=100м по ул. Дудинская 21, 23 с заменой минераловатной изоляции на ППУ скорлупы	2033	2034	.	.	.	.	.	.	.	.	.	12 364.00	4 604.99	.	.	16 968.99
33	Магистраль № 4 распределительные сети трубопровода теплосети № 5: Модернизация вводных стальных трубопроводов теплоснабжения 2Ду150мм L=107,5м, 2Ду100мм L=5м по ул. Горького 45а с заменой минераловатной изоляции на ППУ скорлупы	2033	2033	.	.	.	.	.	.	.	.	.	5 104.96	.	.	.	5 104.96
34	Магистраль № 5 распределительные сети трубопровода теплосети № 13: Модернизация вводных стальных трубопроводов теплоснабжения 2Ду150мм L=70м по ул. Линейная 21А, 23А с заменой минераловатной изоляции на ППУ скорлупы	2034	2034	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	3 152.79	.	.	3 152.79
35	Магистраль № 4 распределительные сети трубопровода теплосети № 3: Модернизация вводных стальных трубопроводов теплоснабжения 2Ду100мм L=33м по ул. Горького 44 с заменой минераловатной изоляции на ППУ скорлупы	2034	2034	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	1 250.38	.	.	1 250.38
36	Магистраль № 4 распределительные сети трубопровода теплосети № 4: Модернизация вводных стальных трубопроводов теплоснабжения 2Ду100мм L=18м по ул. Горького 47 корп 2 с заменой минераловатной изоляции на ППУ скорлупы	2034	2034	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	659.78	.	.	659.78
37	Магистраль № 4 распределительные сети трубопровода теплосети № 5: Модернизация вводных стальных трубопроводов теплоснабжения 2Ду100мм L=37,5 м по ул. Горького 32 с заменой минераловатной изоляции на ППУ скорлупы	2035	2035	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	1 498.92	.	1 498.92
38	Магистраль № 4 распределительные сети трубопровода теплосети № 4: Модернизация вводных стальных трубопроводов теплоснабжения 2Ду100мм L=55м по ул. Горького 36 с заменой минераловатной изоляции на ППУ скорлупы	2035	2035	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	2 067.07	.	2 067.07

8	Строительство тепловых сетей на территории п. Усть-Авам Ду100мм, L=2 465м	2025	2026			114 258.00	1119 737.60												
9	Строительство тепловых сетей на территории п. Хантайское озеро Ду100мм, L=1 278м	2025	2026			59 230.10	62 070.60												
10	Строительство тепловых сетей на территории п. Левинские пески Ду50мм, L=500м	2025	2026			22 786.10	23 878.90												
	Итого строительство объектов теплоснабжения			0.00		545 014.70	571 152.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1 116 167.20
-	Итого по МО г. Дудинка (без учета НДС)	-	-	0.00		550 597.95	577 302.72	28 631.49	30 000.52	31 498.79	32 927.37	35 025.36	36 136.96	38 438.72	39 925.89	41 521.56	44 336.12		1 486 343.45
-	НДС	-	-	0.00		110 119.59	115 460.54	5 726.30	6 000.10	6 299.76	6 585.47	7 005.07	7 227.39	7 687.74	7 985.18	8 304.31	8 867.22		297 268.69
-	Итого по МО г. Дудинка (с учетом НДС)	-	-	0.00		660 717.54	692 763.26	34 357.79	36 000.62	37 798.55	39 512.84	42 030.43	43 364.35	46 126.46	47 911.07	49 825.87	53 203.34		1 783 612.14

Приложение № 3
к постановлению Администрации
города Дудинки
от 26.08.2025 № 99

Таблица 6.5.1 – Предложения по реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса

№ п.п.	Описание мероприятия	ИТЭ	Длина участка (однотрубное исчисление), м	Условный диаметр, мм	Период реализации	Затраты в ценах лет реализации, тыс. руб. без НДС
1	2	3	4	5	6	7
1	Магистраль № 5 распределительные сети трубопровода теплосети № 10: Модернизация вводных стальных трубопроводов теплоснабжения 2Ду150мм L=41 м в коллекторе, 2Ду100мм L=30 м по ул. Строителей д.3, 2Ду100мм L=60 м по ул. Строителей, д. 3 «А», 2Ду150мм L=70 м ул. Щорса, д. 23 «А» с заменой минераловатной изоляции на ППУ скорлупы	Котельная № 7	402.000	100 – 150	2027	6 508.80
2	Магистраль № 5 распределительные сети трубопровода теплосети № 10: Модернизация вводных стальных трубопроводов теплоснабжения 2Ду125мм L=60 м по ул. Щорса, д. 21 «А» с заменой минераловатной изоляции на ППУ скорлупы	Котельная № 7	120.000	125	2027	1 932.86
3	Магистраль № 5 распределительные сети трубопровода теплосети № 12: Модернизация вводных стальных трубопроводов теплоснабжения 2Ду100мм L=15 м по ул. Щорса, д. 29 с заменой минераловатной изоляции на ППУ скорлупы	Котельная № 7	30.000	100	2027	492.12
4	Магистраль № 4 распределительные сети трубопровода теплосети № 4: Модернизация вводных стальных трубопроводов теплоснабжения 2Ду100мм L=30м по ул. Горького 47/1 с заменой минераловатной изоляции на ППУ скорлупы	Котельная № 7	60.000	100	2027	824.15
5	Магистраль № 4 распределительные сети трубопровода теплосети № 3: Модернизация вводных стальных трубопроводов теплоснабжения 2Ду100мм L=33м по ул. Горького 15 с заменой минераловатной изоляции на ППУ скорлупы	Котельная № 7	66.000	100	2027	945.98
6	Магистраль № 5 Распределительные сети трубопровода. Теплосети № 5: Модернизация магистрального стального трубопровода теплоснабжения от точ. 1 до точ. 2 по ул. Горького 45А 2Ду250мм L=42,1м, от точ. 2 до точ. 3 по ул. Горького 45А 2Ду250мм L=42,1м, от точ. 3 до точ. 4 по ул. Горького 35 2Ду250мм L=42,1м, от точ. 4 до точ. 5 по ул. Горького 35А 2Ду250мм L=42,1м, от точ. 5 до точ. 6 по ул. Матросова 1 2Ду250мм L=42,1м, от точ. 6 до точ. 7 по ул. Матросова 1 2Ду250мм L=42,1м, от точ. 7 до точ. 8 по ул. Спортивная, 3 2Ду250мм L=42,1м, от точ. 8 до точ. 9 по ул. Спортивная, 3 2Ду250мм L=42,1м , от точ. 9 до точ. 10 по ул. Щорса, 3 2Ду250мм L=42,1м, от точ.10 до точ. 11 по ул. Дудинская, 3 2Ду250мм L=42,1м в районе ручья «Ароматный» с заменой минераловатной изоляции на ППУ скорлупы	Котельная № 7	842.000	250	2027 – 2036	62 647.31

7	Магистраль № 5 Распределительные сети трубопровода. теплосети № 14, Магистраль № 4 распределительные сети трубопровода теплосети № 2, Магистраль № 4 распределительные сети трубопровода теплосети № 3: Модернизация магистрального трубопровода теплоснабжения от точ.1 до точ. 2 по ул. Островского, 1 2Ду400мм L=72,5м, от точ.2 до точ. 3 по ул. Горького, 38 2Ду400мм L=63,5 м, от точ. 3 по ул. Советская, 41 до точ. 4 по ул. Бегичева, 6 2Ду400мм L=127,5 м , от точ.4 по ул. Бегичева, 6 до точ.5 по ул. Бегичева. 8 2Ду400мм L=65 м , от точ.5 по ул. Бегичева, 8 до точ. 6 по ул. Бегичева, 12 2Ду400мм L=73,5 м, от точ.6 до точ. 7 по ул. Бегичева, 12 2Ду400мм L=50 м, от точ. 8 по ул. 40 лет Победы, 1 до точ. 9 по ул. Горького, 61 2Ду400мм L=97,5 м, от точ. 9 до точ. 10 по ул. Горького 61 2Ду400мм L=115 м, от точ. 11 до точ. 12 по ул. Горького, 65 2Ду400мм L=105,24 м с заменой минераловатной изоляции на ППУ скорлупы	Котельная № 7	1539.480	400	2027 – 2036	87 573.77
8	Магистраль № 5 распределительные сети трубопровода теплосети № 10: Модернизация вводных стальных трубопроводов теплоснабжения 2Ду200мм L=31м в коллекторе, 2Ду200мм L=70м по ул. Щорса, д. 21Б с заменой минераловатной изоляции на ППУ скорлупы	Котельная № 7	202.000	200	2028	6 105.73
9	Магистраль № 5 распределительные сети трубопровода теплосети № 10: Модернизация вводных стальных трубопроводов теплоснабжения 2Ду150мм L=32м в коллекторе, 2Ду150мм L=100м в коллекторе по ул. Щорса, д. 23Б с заменой минераловатной изоляции на ППУ скорлупы	Котельная № 7	264.000	150	2028	4 955.83
10	Магистраль № 5 распределительные сети трубопровода теплосети № 10: Модернизация вводных стальных трубопроводов теплоснабжения 2Ду150мм L=30м по ул. Щорса, д. 21 с заменой минераловатной изоляции на ППУ скорлупы	Котельная № 7	60.000	150	2028	1 206.81
11	Магистраль № 5 распределительные сети трубопровода теплосети № 10: Модернизация вводных стальных трубопроводов теплоснабжения 2Ду150мм L=22м в коллекторе, 2Ду150мм L=50м по ул. Строителей 1, 2Ду100мм L=35м по ул. Щорса 23А с заменой минераловатной изоляции на ППУ скорлупы	Котельная № 7	214.000	100-150	2029	4 065.46
12	Магистраль № 5 распределительные сети трубопровода теплосети № 2: Модернизация вводных стальных трубопроводов теплоснабжения 2Ду80мм L=35м по ул. Матросова 14, 2Ду80мм L=8м по ул. Ленина 39 с заменой минераловатной изоляции на ППУ скорлупы	Котельная № 7	86.000	80	2029	1 268.71
13	Магистраль № 4 распределительные сети трубопровода теплосети № 3: Модернизация вводных стальных трубопроводов теплоснабжения 2Ду100мм L=55м по ул. Андреевой 5 с заменой минераловатной изоляции на ППУ скорлупы	Котельная № 7	110.000	100	2029	1 611.65
14	Магистраль № 4 распределительные сети трубопровода теплосети № 3: Модернизация вводных стальных трубопроводов теплоснабжения 2Ду150мм L=65м, 2Ду100мм L=65м по ул. Бегичева 4, 6 с заменой минераловатной изоляции на ППУ скорлупы	Котельная № 7	260.000	100-150	2030	4 000.66
15	Магистраль № 4 распределительные сети трубопровода теплосети № 3: Модернизация вводных стальных трубопроводов теплоснабжения 2Ду100мм L=33м по ул. Бегичева 8 с заменой минераловатной изоляции на ППУ скорлупы	Котельная № 7	66.000	100	2030	1 086.74
16	Магистраль № 4 распределительные сети трубопровода теплосети № 3: Модернизация вводных стальных трубопроводов теплоснабжения 2Ду150мм L=15м, 2Ду100мм L=85м по ул. Бегичева 10 с заменой минераловатной изоляции на ППУ скорлупы	Котельная № 7	200.000	100 – 150	2030	3 235.95
17	Магистраль № 5 распределительные сети трубопровода теплосети № 14: Модернизация	Котельная № 7	230.000	100 – 150	2030	3 803.00

	вводных стальных трубопроводов теплоснабжения 2Ду150мм L=15м, 2Ду100мм L=40м по ул. Бегичева 14, 2Ду100мм L=60м по ул. Бегичева 12 с заменой минераловатной изоляции на ППУ скорлупы					
18	Магистраль № 4 распределительные сети трубопровода теплосети № 3: Модернизация вводных стальных трубопроводов теплоснабжения 2Ду100мм L=33м по ул. Горького 42 с заменой минераловатной изоляции на ППУ скорлупы	Котельная № 7	66.000	100	2031	1 109.67
19	Магистраль № 4 распределительные сети трубопровода теплосети № 3: Модернизация вводных стальных трубопроводов теплоснабжения 2Ду100мм L=30м по ул. Горького 53 1-2 корп с заменой минераловатной изоляции на ППУ скорлупы	Котельная № 7	60.000	100	2031	924.36
20	Магистраль № 4 распределительные сети трубопровода теплосети № 2: Модернизация вводных стальных трубопроводов теплоснабжения 2Ду100мм L=36м по ул. Горького 63 с заменой минераловатной изоляции на ППУ скорлупы	Котельная № 7	72.000	100	2031	1 206.82
21	Магистраль № 4 распределительные сети трубопровода теплосети № 1: Модернизация вводных стальных трубопроводов теплоснабжения 2Ду100мм L=70м по ул. Горького 65 с заменой минераловатной изоляции на ППУ скорлупы	Котельная № 7	140.000	100	2031	2 241.87
22	Магистраль № 4 распределительные сети трубопровода теплосети № 3: Модернизация вводных стальных трубопроводов теплоснабжения 2Ду100мм L=55м по ул. Островского 8г с заменой минераловатной изоляции на ППУ скорлупы	Котельная № 7	110.000	100	2031	2 074.53
23	Магистраль № 4 распределительные сети трубопровода теплосети № 2: Модернизация вводных стальных трубопроводов теплоснабжения 2Ду100мм L=70м по ул. 40 лет Победы 2-4 с заменой минераловатной изоляции на ППУ скорлупы	Котельная № 7	140.000	100	2031	2 302.70
24	Магистраль № 4 распределительные сети трубопровода теплосети № 2: Модернизация вводных стальных трубопроводов теплоснабжения 2Ду150мм L=47м по ул. 40 лет Победы 2А с заменой минераловатной изоляции на ППУ скорлупы	Котельная № 7	94.000	150	2031	2 345.41
25	Магистраль № 5 распределительные сети трубопровода теплосети № 12: Модернизация вводных стальных трубопроводов теплоснабжения 2Ду100мм L=20м по ул. Щорса, д. 37 с заменой минераловатной изоляции на ППУ скорлупы	Котельная № 7	40.000	100	2032	755.80
26	Магистраль № 5 распределительные сети трубопровода теплосети № 10: Модернизация вводных стальных трубопроводов теплоснабжения 2Ду100мм L=40м по ул. Строителей 10 с заменой минераловатной изоляции на ППУ скорлупы	Котельная № 7	80.000	100	2032	1 366.48
27	Магистраль № 4 распределительные сети трубопровода теплосети № 3: Модернизация вводных стальных трубопроводов теплоснабжения 2Ду150мм L=90м, 2Ду100мм L=5м по Горького 38 с заменой минераловатной изоляции на ППУ скорлупы	Котельная № 7	190.000	100 – 150	2032	3 866.61
28	Магистраль № 4 распределительные сети трубопровода теплосети № 3: Модернизация вводных стальных трубопроводов теплоснабжения 2Ду150мм L=150м, 2Ду100мм L=27,5м по ул. Горького 40 с заменой минераловатной изоляции на ППУ скорлупы	Котельная № 7	355.000	100 – 150	2032	7 519.35
29	Магистраль № 4 распределительные сети трубопровода теплосети № 3: Модернизация вводных стальных трубопроводов теплоснабжения 2Ду100мм L=70м по ул. Горького 46 с заменой минераловатной изоляции на ППУ скорлупы	Котельная № 7	140.000	100	2032	2 377.25
30	Магистраль № 4 распределительные сети трубопровода теплосети № 5: Модернизация вводных стальных трубопроводов теплоснабжения 2Ду150мм L=57м по ул. Горького 45, 2Ду100мм L=18м по ул. Горького 47/2 с заменой минераловатной изоляции на ППУ скорлупы	Котельная № 7	150.000	100 – 150	2033	3 244.68

31	Магистраль № 4 распределительные сети трубопровода теплосети № 3: Модернизация вводных стальных трубопроводов теплоснабжения 2Ду100мм L=25м по ул. Андреевой 3 с заменой минераловатной изоляции на ППУ скорлупы	Котельная № 7	50.000	100	2033	931.97
32	Магистраль № 5 распределительные сети трубопровода теплосети № 2: Модернизация вводных стальных трубопроводов теплоснабжения 2Ду200мм L=180м по ул. Дудинская 19, 21, 2Ду150мм L=100м по ул. Дудинская 21, 23 с заменой минераловатной изоляции на ППУ скорлупы	Котельная № 7	560.000	150 -200	2033 – 2034	16 968.99
33	Магистраль № 4 распределительные сети трубопровода теплосети № 5: Модернизация вводных стальных трубопроводов теплоснабжения 2Ду150мм L=107,5м, 2Ду100мм L=5м по ул. Горького 45а с заменой минераловатной изоляции на ППУ скорлупы	Котельная № 7	225.000	100 – 150	2033	5 104.96
34	Магистраль № 5 распределительные сети трубопровода теплосети № 13: Модернизация вводных стальных трубопроводов теплоснабжения 2Ду150мм L=70м по ул. Линейная 21А, 23А с заменой минераловатной изоляции на ППУ скорлупы	Котельная № 7	140.000	150	2034	3 152.79
35	Магистраль № 4 распределительные сети трубопровода теплосети № 3: Модернизация вводных стальных трубопроводов теплоснабжения 2Ду100мм L=33м по ул. Горького 44 с заменой минераловатной изоляции на ППУ скорлупы	Котельная № 7	66.000	100	2034	1 250.38
36	Магистраль № 4 распределительные сети трубопровода теплосети № 4: Модернизация вводных стальных трубопроводов теплоснабжения 2Ду100мм L=18м по ул. Горького 47 корп 2 с заменой минераловатной изоляции на ППУ скорлупы	Котельная № 7	36.000	100	2034	659.78
37	Магистраль № 4 распределительные сети трубопровода теплосети № 5: Модернизация вводных стальных трубопроводов теплоснабжения 2Ду100мм L=37,5 м по ул. Горького 32 с заменой минераловатной изоляции на ППУ скорлупы	Котельная № 7	75.000	100	2035	1 498.92
38	Магистраль № 4 распределительные сети трубопровода теплосети № 4: Модернизация вводных стальных трубопроводов теплоснабжения 2Ду100мм L=55м по ул. Горького 36 с заменой минераловатной изоляции на ППУ скорлупы	Котельная № 7	110.000	100	2035	2 067.07
39	Магистраль № 5 распределительные сети трубопровода теплосети: Модернизация магистрального стального трубопровода теплоснабжения 2Ду600мм L=31 м от точ. 1 до точ. 2, 2Ду400мм L=40м от точ. 2 до точ. 3 по ул. Матросова в районе дома № 14, 2Ду100мм L=8м от точ. 4 по ул. Матросова 14 до точ. 5 по ул. Всесвятского 1 с заменой минераловатной изоляции на ППУ скорлупы	Котельная № 7	158.000	100 – 600	2035 – 2036	12 278.65
Итого			7 808.48			267 514.57

Приложение № 3
к постановлению Администрации
города Дудинки
от 26.08.2025 № 99

Таблица 9.1.1 – Оценка финансовых потребностей для осуществления строительства, реконструкции, технического перевооружения и (или) модернизации источников тепловой энергии и тепловых сетей на территории МО г. Дудинка

[illegible]

[illegible]

2.3.6	Магистраль № 5 Распределительные сети трубопровода. Теплосети № 5: Модернизация магистрального стального трубопровода теплоснабжения от точ. 1 до точ. 2 по ул. Горького 45А 2Ду250мм L=42,1м, от точ. 2 до точ. 3 по ул. Горького 45А 2Ду250мм L=42,1м, от точ. 3 до точ. 4 по ул. Горького 35 2Ду250мм L=42,1м, от точ. 4 до точ. 5 по ул. Горького 35А 2Ду250мм L=42,1м, от точ. 5 до точ. 6 по ул. Матросова 1 2Ду250мм L=42,1м, от точ. 6 до точ. 7 по ул. Матросова 1 2Ду250мм L=42,1м, от точ. 7 до точ. 8 по ул. Спортивная, 3 2Ду250мм L=42,1м, от точ. 8 до точ. 9 по ул. Спортивная, 3 2Ду250мм L=42,1м, от точ. 9 до точ. 10 по ул. Щорса, 3 2Ду250мм L=42,1м, от точ.10 до точ. 11 по ул. Дудинская, 3 2Ду250мм L=42,1м в районе ручья «Ароматный» с заменой минераловатной изоляции на ППУ скорлупы	.	.	.	4 897.37	4 751.32	4 925.20	6 066.47	6 097.12	5 540.18	6 916.50	8 201.08	6 202.75	9 049.32
2.3.7	Магистраль № 5 Распределительные сети трубопровода. теплосети № 14, Магистраль № 4 распределительные сети трубопровода теплосети № 2, Магистраль № 4 распределительные сети трубопровода теплосети № 3: Модернизация магистрального трубопровода теплоснабжения от точ.1 до точ. 2 по ул. Островского, 1 2Ду400мм L=72,5м, от точ.2 до точ. 3 по ул. Горького, 38 2Ду400мм L=63,5 м, от точ. 3 по ул. Советская, 41 до точ. 4 по ул. Бегичева,6 2Ду400мм L=127,5 м, от точ.4 по ул. Бегичева,6 до точ.5 по ул. Бегичева. 8 2Ду400мм L=65 м, от точ.5 по ул. Бегичева, 8 до точ. 6 по ул. Бегичева, 12 2Ду400мм L=73,5 м, от точ.6 до точ. 7 по ул. Бегичева, 12 2Ду400мм L=50 м, от точ. 8 по ул. 40 лет Победы,1 до точ. 9 по ул. Горького, 61 2Ду400мм L=97,5 м, от точ. 9 до точ. 10 по ул. Горького 61 2Ду400мм L=115 м, от точ. 11 до точ. 12 по ул. Горького, 65 2Ду400мм L=105,24 м с заменой минераловатной изоляции на ППУ скорлупы	.	.	.	6 448.83	5 939.00	12 092.73	6 672.76	8 096.45	5 480.92	0.00	11 489.07	14 592.43	16 761.58
2.3.8	Магистраль № 5 распределительные сети трубопровода теплосети № 10: Модернизация вводных стальных трубопроводов теплоснабжения 2Ду200мм L=31м в коллекторе, 2Ду200мм L=70м по ул. Щорса, д. 21Б с заменой минераловатной изоляции на ППУ скорлупы	.	.	.	.	6 105.73	.	.	.	.	.	.	.	.
2.3.9	Магистраль № 5 распределительные сети трубопровода теплосети № 10: Модернизация вводных стальных трубопроводов теплоснабжения 2Ду150мм L=32м в коллекторе, 2Ду150мм L=100м в коллекторе по ул. Щорса, д. 23Б с заменой минераловатной изоляции на ППУ скорлупы	.	.	.	.	4 955.83	.	.	.	.	.	.	.	.
2.3.10	Магистраль № 5 распределительные сети трубопровода теплосети № 10: Модернизация вводных стальных трубопроводов теплоснабжения 2Ду150мм L=30м по ул. Щорса, д. 21 с заменой минераловатной изоляции на ППУ скорлупы	.	.	.	.	1 206.81	.	.	.	.	.	.	.	.
2.3.11	Магистраль № 5 распределительные сети трубопровода теплосети № 10: Модернизация вводных стальных трубопроводов теплоснабжения 2Ду150мм L=22м в коллекторе, 2Ду150мм L=50м по ул. Строителей 1, 2Ду100мм L=35м по ул. Щорса 23А с заменой минераловатной изоляции на ППУ скорлупы	.	.	.	.	.	4 065.46	.	.	.	.	.	.	.
2.3.12	Магистраль № 5 распределительные сети трубопровода теплосети № 2: Модернизация вводных стальных трубопроводов теплоснабжения 2Ду80мм L=35м по ул. Матросова 14, 2Ду80мм L=8м по ул. Ленина 39 с заменой минераловатной изоляции на ППУ скорлупы	.	.	.	.	.	1 268.71	.	.	.	.	.	.	.
2.3.13	Магистраль № 4 распределительные сети трубопровода теплосети № 3: Модернизация вводных стальных трубопроводов теплоснабжения 2Ду100мм L=55м по ул. Андреевой 5 с заменой минераловатной изоляции на ППУ скорлупы	.	.	.	.	.	1 611.65	.	.	.	.	.	.	.

2.3.14	Магистраль № 4 распределительные сети трубопровода теплосети № 3: Модернизация вводных стальных трубопроводов теплоснабжения 2Ду150мм L=65м, 2Ду100мм L=65м по ул. Бегичева 4, 6 с заменой минераловатной изоляции на ППУ скорлупы	·	·	·	·	·	·	4 000.66	·	·	·	·	·	·
2.3.15	Магистраль № 4 распределительные сети трубопровода теплосети № 3: Модернизация вводных стальных трубопроводов теплоснабжения 2Ду100мм L=33м по ул. Бегичева 8 с заменой минераловатной изоляции на ППУ скорлупы	·	·	·	·	·	·	1 086.74	·	·	·	·	·	·
2.3.16	Магистраль № 4 распределительные сети трубопровода теплосети № 3: Модернизация вводных стальных трубопроводов теплоснабжения 2Ду150мм L=15м, 2Ду100мм L=85м по ул. Бегичева 10 с заменой минераловатной изоляции на ППУ скорлупы	·	·	·	·	·	·	3 235.95	·	·	·	·	·	·
2.3.17	Магистраль № 5 распределительные сети трубопровода теплосети № 14: Модернизация вводных стальных трубопроводов теплоснабжения 2Ду150мм L=15м, 2Ду100мм L=40м по ул. Бегичева 14, 2Ду100мм L=60м по ул. Бегичева 12 с заменой минераловатной изоляции на ППУ скорлупы	·	·	·	·	·	·	3 803.00	·	·	·	·	·	·
2.3.18	Магистраль № 4 распределительные сети трубопровода теплосети № 3: Модернизация вводных стальных трубопроводов теплоснабжения 2Ду100мм L=33м по ул. Горького 42 с заменой минераловатной изоляции на ППУ скорлупы	·	·	·	·	·	·	·	1 109.67	·	·	·	·	·
2.3.19	Магистраль № 4 распределительные сети трубопровода теплосети № 3: Модернизация вводных стальных трубопроводов теплоснабжения 2Ду100мм L=30м по ул. Горького 53 1-2 корп с заменой минераловатной изоляции на ППУ скорлупы	·	·	·	·	·	·	·	924.36	·	·	·	·	·
2.3.20	Магистраль № 4 распределительные сети трубопровода теплосети № 2: Модернизация вводных стальных трубопроводов теплоснабжения 2Ду100мм L=36м по ул. Горького 63 с заменой минераловатной изоляции на ППУ скорлупы	·	·	·	·	·	·	·	1 206.82	·	·	·	·	·
2.3.21	Магистраль № 4 распределительные сети трубопровода теплосети № 1: Модернизация вводных стальных трубопроводов теплоснабжения 2Ду100мм L=70м по ул. Горького 65 с заменой минераловатной изоляции на ППУ скорлупы	·	·	·	·	·	·	·	2 241.87	·	·	·	·	·
2.3.22	Магистраль № 4 распределительные сети трубопровода теплосети № 3: Модернизация вводных стальных трубопроводов теплоснабжения 2Ду100мм L=55м по ул. Островского 8г с заменой минераловатной изоляции на ППУ скорлупы	·	·	·	·	·	·	·	2 074.53	·	·	·	·	·
2.3.23	Магистраль № 4 распределительные сети трубопровода теплосети № 2: Модернизация вводных стальных трубопроводов теплоснабжения 2Ду100мм L=70м по ул. 40 лет Победы 2-4 с заменой минераловатной изоляции на ППУ скорлупы	·	·	·	·	·	·	·	2 302.70	·	·	·	·	·
2.3.24	Магистраль № 4 распределительные сети трубопровода теплосети № 2: Модернизация вводных стальных трубопроводов теплоснабжения 2Ду150мм L=47м по ул. 40 лет Победы 2А с заменой минераловатной изоляции на ППУ скорлупы	·	·	·	·	·	·	·	2 345.41	·	·	·	·	·

2.3.25	Магистраль № 5 распределительные сети трубопровода теплосети № 12: Модернизация вводных стальных трубопроводов теплоснабжения 2Ду100мм L=20м по ул. Щорса, д. 37 с заменой минераловатной изоляции на ППУ скорлупы	·	·	·	·	·	·	·	·	·	755.80	·	·	·	·
2.3.26	Магистраль № 5 распределительные сети трубопровода теплосети № 10: Модернизация вводных стальных трубопроводов теплоснабжения 2Ду100мм L=40м по ул. Строителей 10 с заменой минераловатной изоляции на ППУ скорлупы	·	·	·	·	·	·	·	·	·	1 366.48	·	·	·	·
2.3.27	Магистраль № 4 распределительные сети трубопровода теплосети № 3: Модернизация вводных стальных трубопроводов теплоснабжения 2Ду150мм L=90м, 2Ду100мм L=5м по Горького 38 с заменой минераловатной изоляции на ППУ скорлупы	·	·	·	·	·	·	·	·	·	3 866.61	·	·	·	·
2.3.28	Магистраль № 4 распределительные сети трубопровода теплосети № 3: Модернизация вводных стальных трубопроводов теплоснабжения 2Ду150мм L=150м, 2Ду100мм L=27,5м по ул. Горького 40 с заменой минераловатной изоляции на ППУ скорлупы	·	·	·	·	·	·	·	·	·	7 519.35	·	·	·	·
2.3.29	Магистраль № 4 распределительные сети трубопровода теплосети № 3: Модернизация вводных стальных трубопроводов теплоснабжения 2Ду100мм L=70м по ул. Горького 46 с заменой минераловатной изоляции на ППУ скорлупы	·	·	·	·	·	·	·	·	·	2 377.25	·	·	·	·
2.3.30	Магистраль № 4 распределительные сети трубопровода теплосети № 5: Модернизация вводных стальных трубопроводов теплоснабжения 2Ду150мм L=57м по ул. Горького 45, 2Ду100мм L=18м по ул. Горького 47/2 с заменой минераловатной изоляции на ППУ скорлупы	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	3 244.68	·	·	·
2.3.31	Магистраль № 4 распределительные сети трубопровода теплосети № 3: Модернизация вводных стальных трубопроводов теплоснабжения 2Ду100мм L=25м по ул. Андреевой 3 с заменой минераловатной изоляции на ППУ скорлупы	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	931.97	·	·	·
2.3.32	Магистраль № 5 распределительные сети трубопровода теплосети № 2: Модернизация вводных стальных трубопроводов теплоснабжения 2Ду200мм L=180м по ул. Дудинская 19, 21, 2Ду150мм L=100м по ул. Дудинская 21, 23 с заменой минераловатной изоляции на ППУ скорлупы	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	12 364.00	4 604.99	·	·
2.3.33	Магистраль № 4 распределительные сети трубопровода теплосети № 5: Модернизация вводных стальных трубопроводов теплоснабжения 2Ду150мм L=107,5м, 2Ду100мм L=5м по ул. Горького 45а с заменой минераловатной изоляции на ППУ скорлупы	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	5 104.96	·	·	·
2.3.34	Магистраль № 5 распределительные сети трубопровода теплосети № 13: Модернизация вводных стальных трубопроводов теплоснабжения 2Ду150мм L=70м по ул. Линейная 21А, 23А с заменой минераловатной изоляции на ППУ скорлупы	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	3 152.79	·	·
2.3.35	Магистраль № 4 распределительные сети трубопровода теплосети № 3: Модернизация вводных стальных трубопроводов теплоснабжения 2Ду100мм L=33м по ул. Горького 44 с заменой минераловатной изоляции на ППУ скорлупы	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	1 250.38	·	·

[illegible]